



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
(Дефектная ведомость)

узел коммерческого учета тепловой энергии по ул.
Челюскинцев, 5, литер "О"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтажные работы					
1	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг	1 шт.	2	ТЕРм11-02-002-02	
2	Установка термометров в оправе прямых и угловых (КТПТР-01-60 - 2 шт, ТПТ-19 - 3 шт.)	1 компл.	5	ТЕР18-07-001-04	
3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	3	ТЕР16-06-005-01	
4	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Преобразователь давления СДВ)	1 шт.	2	ТЕРм11-02-001-01	
5	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001-01	
6	Прибор или аппарат (установка блоков питания)	1 шт.	4	ТЕРм08-03-575-01	
7	Прибор или аппарат(шкаф управления)	1 шт.	1	ТЕРм08-03-575-01	
8	Прибор или аппарат(GSM модем, розетка, автомат)	1 шт.	3	ТЕРм08-03-575-01	
9	Устройство защитного отключения FH202 (применительно)	1 шт.	1	ТЕРм08-03-526-01	
10	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг	1 шт.	5	ТЕРм11-01-001-01	
11	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	2	ТЕР18-07-001-03	
12	Закладное устройство отбора давления идеальных газов	1000 шт.	0,004	ТЕРм12-10-002-01	
13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,005	ТЕР16-02-001-03	
14	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,01	ТЕР16-02-001-01	
15	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,2	ТЕР18-06-007-04	
16	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0,3	ТЕР18-06-007-01	
17	Провод, количество проводов в резинокорпусной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	1,9	ТЕРм08-02-413-01	
18	Провод, количество проводов в резинокорпусной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	0,5	ТЕРм08-02-413-01	
19	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	100 концов	0,45	ТЕРм11-08-001-01	
Раздел 2. Пусконаладочные работы					

1	2	3	4	5	6
20	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1	ТЕРп02-01-002-01	
Раздел 3. Оборудование и материалы в ценах на сентябрь 2015 г					
21	Комплект термометров КТПТР-01 L=60 мм	компл.	1		
22	Термопреобразователь сопротивления ТПТ-19-1 L=35 мм	шт.	3		
23	Расходомер МастерФлоу МФ-5.2-Б Ду-25 с КМЧ	шт.	2		
24	Счётчик горячей воды ВСТ-15	шт.	3		
25	Преобразователь давления СДВ-И	шт	2		
26	Тепловычислитель СПТ 943.1	шт.	1		
27	Блок питания 10BP220-12Д	шт	3		
28	Блок питания 10BP220-24Д	шт	1		
29	Щит металлический навесной с монтажной панелью IP 54 400x500x200	шт	1		
30	GSM модем Fargo Maestro 100 с антенной	шт	1		
31	Розетка электрическая	шт	1		
32	Автоматический выключатель 6А - 220В	шт	1		
33	Устройство защитного отключения FH202	шт	1		
34	Манометр технический МПТ-100 1,6 МПа	шт	2		
35	Гильза защитная для КТПТР L=60	шт.	2		
36	Бобышка для КТПТР	шт.	2		
37	Гильза защитная для ТПТ-19-1 L=35	шт.	3		
38	Бобышка для ТПТ-19-1	шт.	3		
39	Устройство отборное	шт	4		
40	Труба стальная бесшовная Ду-25	м	0,5		
41	Труба стальная бесшовная Ду-15	м	1		
42	Кран шаровый стальной под приварку Ду-50 LD Россия	шт	2		
43	Кран шаровый Ду-15 GENEBRE В-В	шт	6		
44	Муфта чугунная Ду-15	шт	6		
45	Фильтр мангитный фланцевый ФМФ-50	шт	2		
46	Фильтр мангитный муфтовый ФММ-15	шт	3		
47	Резьба Ду-15	шт	12		
48	Болт заземляющий М8х60	шт	4		
49	Труба диэлектрическая ПХВ Д-16	м	190		
50	Держатель с защелкой для ПХВ-16	шт	30		
51	Дюбель полипропиленовый 6х30	шт	30		
52	Саморез острый 4,3х32	шт	30		
53	Кабель МКЭШ 5х0,35	м	102		
54	Кабель МКЭШ 2х0,35	м	90		
55	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	50		

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)